แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ปร.4

โครงการถนน คสล.สายบ้านนายไพเราะ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

สถานที่ หมู่ 11 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย **เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560**

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	800	ตร.ม	-	0.00	2.00	1,600.00	1,600.00	
2	ลูกรังปรับพื้นที่พร้อมบดอัด	30	ลบ.ม.	200	6,000.00	50.00	1,500.00	7,500.00	
3	งานคอนกรีต 240 ksc+ยางหยอดร่อง joint	120	ลบ.ม.	2,000	240,000.00	240.00	28,800.00	268,800.00	
4	...ทรายหยาบรองพื้น	40	ลบ.ม.	530	21,200.00	50.00	2,000.00	23,200.00	
5	งานเหล็ก WIRE MESH ขนาด 6 มม.x 0.20 ม.	800	ตร.ม.	70	56,000.00	10.00	8,000.00	64,000.00	
6	DB Ø16 มม.	9	เส้น	350	3,150.00	100.00	900.00	4,050.00	
7	ไม้แบบ	20	ตร.ม.	90	1,800.00	-	0.00	1,800.00	
8	ค่าแรงไม้แบบ	61	ตร.ม.	-	0.00	100.00	6,100.00	6,100.00	
10	ลูกรังทางเชื่อมเข้าบ้านประชาชน	15	ลบ.ม.	200	3,000.00	10	150.00	3,150.00	
	ราวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							380,200.00	
	ค่า Factor F = 1.3042							495,856.84	
	ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย							3,000.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							498,856.84	
	ปรับลด							498,000	

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณการ

(นายพิชญ์ พรหมอินทร์)

รับรองสำเนาถูกต้อง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

งาน ก่อสร้างถนน คสล.

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพเราะ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ หมู่ 11 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	380,200.00	1.3042	495,856.84	Factor F
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
รวม				498,856.84	
คิดเป็นเงินประมาณ				498,000.00	

(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... .....ผู้ประมาณการ

(นายพิชญ์ พรหมอินทร์)

ลงชื่อ..... .....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมบัติ นรวรา)

ทราบ.....

(นายสมบัติ นรวรา)

ปลัด อบต.สระสี่เหลี่ยมปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.สระสี่เหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิชญ์ พรหมอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนัทธมน บัวแดง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศราวุฒิ ชมบุญ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพเราะ หมู่ที่ 11 ตำบลสระสี่เหลี่ยม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพเราะ หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด
4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 498,000.- บาท
5.บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายพิชญ์ พรหมอินทร์
6.2 นางสาวนัทธมน บัวแดง
6.3 นายศราวุฒิ ชมบุญ